



Complesso Universitario di Monte S. Angelo.

MSA06.1751L

Via Cinthia

Lavori di riqualificazione dei locali precedentemente adibiti ad uso dell'area ristoro, da destinare a sala studio per gli studenti e per la conservazione di materiale didattici e dimostratori nonché alcuni interventi da eseguire nelle aule didattiche da 0Ma01 a 0Ma05.

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile
del procedimento
geom. Antonio Candida

capo
progetto
geom. Giuseppe Montesano

coordinatore
della sicurezza

architettura
geom. Giuseppe Montesano

strutture

impianti
elettrici e speciali

impianti
meccanici

impianti
idrici e gas

Elenco Prezzi e Analisi Prezzi

codice disciplina AR	n. elaborato/nom. specifica 05	stesura/revisione	redatto	approvato	scala
--------------------------------	------------------------------------------	-------------------	---------	-----------	-------

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MSA06.1751L - Lavori di riqualificazione dei locali precedentemente adibiti ad uso dell'area ristoro, da destinare a sala studio per gli studenti e per la conservazione di materiale didattici e dimostratori nonché alcuni interventi da eseguire nelle aule didattiche da 0Ma01 a 0Ma05.-

COMMITTENTE: Dipartimento di Fisica "E. Pancini"

Data, 23/05/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (nove/46)	mc	9,46
Nr. 2 E.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti euro (quarantaquattro/44)	mc	44,44
Nr. 3 E.07.010.020 .a	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 2 cm euro (nove/23)	mq	9,23
Nr. 4 E.13.030.020 .c	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm euro (cinquantatre/21)	mq	53,21
Nr. 5 E.16.020.050 .a	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco euro (trenta/53)	mq	30,53
Nr. 6 E.16.020.060 .a	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico euro (dieci/22)	mq	10,22
Nr. 7 E.18.075.030 .g	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.800 x 2.000 mm euro (settecentodiciotto/08)	cad	718,08
Nr. 8 E.18.075.045 .a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna euro (centosessantauno/58)	cad	161,58
Nr. 9 E.18.075.045 .b	idem c.s.interno e maniglia esterna euro (centosettantacinque/97)	cad	175,97
Nr. 10 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato euro (otto/44)	mq	8,44
Nr. 11 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche euro (sette/94)	mq	7,94
Nr. 12 NP.02	Adeguamento e riparazione degli impianti idrici e di scarico con eliminazione di lavabo e tazza, chiusura dei carichi di alimentazione del vecchio banco, eliminazione di tubazioni varie e serraggio con tappi sui punti di carico idrico.- euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 13 NP.03	Modifica impianto elettrico ed adeguamento impianto illuminazione compreso la rimozione delle vecchie plafoniere ad incasso, predisposizione di installazione delle nuove plafoniere comprensivo di conduttori elettrici di adeguata sezione e canalina in PVC. Inoltre rimozione delle prese elettriche di alimentazione dei banchi della vecchia mensa. Comprensivo inoltre di fornitura in opera di nuovo impianto a pavimento di nuove prese elettriche a torretta posta a pavimento del numero di 6 postazioni comprensive di 3 prese bipas da 16A e 1 schuco da 16A, complessivamente 4 prese per ogni postazione (torretta in PVC antiurto a norma nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza) per complessivi n. 24 frutti da inserire nelle torrette da fornire in opera. compreso di canalina corrugata e cavi elettrici di adeguata sezione, da attestare nel quadro ambiente e protette con interuttore magnetotermico di adeguata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 NP.04	portata. - euro (duemilasettecento/00) Verifica impianto di condizionamento con l'eventuale sostituzione e modifica di elementi danneggiati euro (seicento/00)	a corpo	2'700,00
Nr. 15 NP.05	Intervento di trasformazione di alcune parti di un "lucernario inclinato" fisso con alcuni elementi con pannellature ciechi ed altrettanti vetrate. L'intervento consiste nella trasformazione della parte di pannellatura cieca in un anta vetrata apribile con sistema di apertura motorizzato, comprensivo di relativo impiantino elettrico di alimentazione dell'attuatore di apertura. Previo smontaggio del pannello cieco dall'anta fissa, inserimento in esso del nuovo modulo ad anta pribile realizzato in alluminio preverniciato dello stesso colore Ral della vetrata, modifica per l'alloggiamento dei nuovi vetri in misura ridotta di quelli esistenti, fornitura in opera nuovo vetro da inserirsi nella nuova anta apribile realizzata in alluminio anodizzato preverniciato, fornitura in opera del motore elettrico-attuatore per l'apertura automatizzata, realizzazione impianto elettrico completo di un interruttore di comando e uno di protezione, fornitura in opera di sensore di pioggia, utilizzo di trabatello mobile. il tutto eseguito a regola d'arte compreso di ogni onere e magistero.- euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 16 NP.06	Fornitura in opera di pannello Led dim. 120x30 cm. in alluminio verniciato bianco groffiato, diffusore opale alimentato 220-240 V., rendimento 36.000 ore (70%), 36 W luce 4000k apertura fascio 110°, compreso cavetto di alimentazione di adeguata sezione, compreso inoltre cordino in acciaio a sostegno della plafoniera tenuta in sospensione mediante cordino in acciaio e fermi regolabili fischerati a soffitto. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 17 P.03.010.020 .b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritzi, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m euro (diciannove/91)	m	19,91
Nr. 18 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm euro (otto/26)	mq	8,26
Nr. 19 R.02.025.060 .a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² euro (otto/32)	mq	8,32
Nr. 20 R.02.060.032 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili euro (sei/26)	mq	6,26
Nr. 21 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (otto/35)	mq	8,35
Nr. 22 R.02.080.010 .b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso euro (cinque/58)	mq	5,58

